JUSTIFICATIF DES DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

LOCAL OU INSTALLATION	NATURE DES MATERIEUX CONSTRUCTIFS (Eléments de la structure)	CLASSE DE RESISTANCE AU FEU NF P 12-023-2	NATURE DE STOCKAGE	MODE DE STOCKAGE	ZONE A RISQUE D'INCENDIE	MOYENS DE PREVENTION
ZONE DE PRODUCTION / FABRICATION	Structure en béton	CF 1h30 PF 2h	Aucun stockage sauf produit fini en cours de palettisation	Pas de stockage	NON	Présence des alarmes et détections incendie. Présence de moyens de lutte contre incendie : extincteurs EP 9L P.A. GS pour la protection de la surface et présence des RIA dans zone de production. Formation annuelle de l'ensemble du personnel sur l'utilisation de moyens de lutte contre incendie. Interdiction de fumer au sein de l'usine y compris dans sa propre voiture sur le parking.
	Façade en béton plein	B 80 degré C.F. 1h30 degré P.F. 6h				
	Façade en parpaing ciment plein	CF 1 h 30 PF 6 h				
ZONE DE CUISSON	Structure en béton	CF 1h30 PF 2h	Aucun stockage	Pas de stockage	OUI (interne four)	En plus de moyens de prévention de la zone de production, il n'y a aucune matière combustible présente dans nos fours.
	Façade en béton plein	B 80 degré C.F. 1h30 degré P.F. 6h				
	Façade en parpaing ciment plein	CF 1 h 30 PF 6 h				
	Fours en aciers avec double peaux et laine de roche (pour la PAC)	NF				
ZONE EMBALLAGES	Structure en béton	CF 1h30 PF 2h	Cartons et palettes en bois	Sur racks avec deux niveaux et au sol de chaque travée	OUI	Présence des alarmes et détections incendie. Présence de moyens de lutte contre incendie : extincteurs EP 9L P.A. G, présence d'un extincteur de 50L P.A. sur roues pour la protection du stockage en hauteur et présence des RIA dans la zone. Formation annuelle de l'ensemble du personnel sur l'utilisation de moyens de lutte contre incendie. Séparation de la zone par des portes coupe-feu. Interdiction de fumer au sein de l'usine y compris dans sa propre voiture sur le parking.
	Façade en béton plein	B 80 degré C.F. 1h30 degré P.F. 6h				
	Façade en parpaing ciment plein	CF 1 h 30 PF 6 h				
ZONE STOCKAGE PRODUITS FINIS AMBIANTS	Structure en charpente métalique		Cartons sur palettes en bois suivant le processus de stockage et de livraison	Sur racks avec deux niveaux et au sol de chaque travée	OUI	Présence des alarmes et détections incendie. Présence de moyens de lutte contre incendie : extincteurs EP 9L P.A. GS pour la protection de la surface, présence d'un extincteur de 50L P.A. sur roues pour la protection du stockage en hauteur et présence des RIA dans la zone. Formation annuelle de l'ensemble du personnel sur l'utilisation de moyens de lutte contre incendie. Séparation de la zone par des portes coupe-feu. Interdiction de fumer au sein de l'usine y compris dans sa propre voiture sur le parking.
	Façade en bardage double peau côté extérieur	Euroclasse A1 Selon la NF 13 501-1				
	Façade intérioeur en bardage (panneaux isolants) sur mur Siporex					
ZONE CONGELATION	Structure en béton	CF 1h30 PF 2h	Cartons sur palettes en bois suivant le processus de stockage et de livraison	Sur racks avec 1 niveau et au sol de chaque travée	OUI	Présence des alarmes et détections incendie. Présence de moyens de lutte contre incendie : extincteurs EP 9L P.A. GS pour la protection de la surface, présence d'un extincteur de 50L P.A. sur roues pour la protection du stockage en hauteur et présence des RIA dans la zone. Formation annuelle de l'ensemble du personnel sur l'utilisation de moyens de lutte contre incendie. Interdiction de fumer au sein de l'usine y compris dans sa propre voiture sur le parking.
	Façade en béton plein	B 80 degré C.F. 1h30 degré P.F. 6h				
	Façade en parpaing ciment plein	CF 1 h 30 PF 6 h				
ZONE MISE A DISPOSITION MATIERES PREMIERES	Structure en béton	CF 1h30 PF 2h	Cartons sur palettes en bois suivant le processus de stockage et de mise à disposition en production	Sur racks avec deux niveaux et au sol de chaque travée	OUI	Présence des alarmes et détections incendie. Présence des moyens de lutte contre incendie : extincteurs EP 9L P.A. GS pour la protection de la surface et présence des RIA dans la zone. Formation annuelle de l'ensemble du personnel sur l'utilisation de moyens de lutte contre incendie. Séparation de la zone par des portes coupe-feu. Interdiction de fumer au sein de l'usine y compris dans sa propre voiture sur le parking.
	Façade en béton plein	B 80 degré C.F. 1h30 degré P.F. 6h				
	Façade en parpaing ciment plein	CF 1 h 30 PF 6 h				
LOCAL DE CHARGEMENT BATTERIES	Structure en béton	CF 1h30 PF 2h	Batteries pour le chargement des engins de manutention	les batteries font partie intégrante des chariots de manutention et ne sortent jamais des chariots.	OUI	Présence des alarmes et détections incendie. Présence des moyens de lutte contre incendie : extincteurs EP 9L P.A. GS pour la protection de la surface et présence des RIA dans la zone. Formation annuelle de l'ensemble du personnel sur l'utilisation de moyens de lutte contre incendie. Séparation de la zone par des portes coupe-feu. Présence des consignes de sécurité propre à une zone ATEX. Information des salariés sur les risques ATEX. Interdiction de fumer au sein de l'usine y compris dans sa propre voiture sur le parking
	Façade en béton plein	B 80 degré C.F. 1h30 degré P.F. 6h				
	Façade en parpaing ciment plein	CF 1 h 30 PF 6 h				
ZONE DE FARINE	Structure en béton	CF 1h30 PF 2h	Farine dans les silos ou en sacs pour la fabrication de la pâte pâtissière	Dans les silos ou en sacs	OUI	Présence des alarmes et détections incendie. Présence des moyens de lutte contre incendie : extincteurs EP 9L P.A. GS pour la protection de la surface et présence des RIA dans la zone. Formation annuelle de l'ensemble du personnel sur l'utilisation de moyens de lutte contre incendie. Présence de procédure de livraison farine avec dispositif de mise à la terre. Présence des consignes de sécurité propre à une zone ATEX. Information des salariés sur les risques ATEX. Interdiction de fumer au sein de l'usine y compris dans sa propre voiture sur le parking.
	Façade en béton plein	B 80 degré C.F. 1h30 degré P.F. 6h				
	Façade en parpaing ciment plein	CF 1 h 30 PF 6 h				
	Silos en inox avec double peaux	NF				