

DEVIS



D001061

EBS LE RELAIS VAL DE SEINE
15 Rue Panhard Levassor
ZAC Les Cettons
78570 CHANTELOUP LES VIGNES

SACHIN, le 29/09/18

À l'attention de : EBS LE RELAIS VAL DE SEINE

Objet : Aménagements Extérieurs - LOT VRD

Description	Qté	P.U. (HT)	TVA	Montant (HT)
LOT VRD				
Travaux préparatoires - Plans d'exécution, - DICT, - Plans de récolement, - Amenée et repli de matériel, - installation d'une base vie pendant la durée des travaux, - balisage et protection des ouvrages, - Implantation des ouvrages.				
Total Travaux préparatoires (par Ens)	1	11 870,00 €	20,0%	11 870,00 €
Voie Engins - Création d'une voie engins, largeur 4.00m en GNT épaisseur 0,40m (selon plan façade arrière et latérale) comprenant le terrassement et stockage des déblais sur site, la fourniture et mise en place d'un géotextile, l'empierrement				
Total Voie engins (par m2)	825	31,40 €	20,0%	25 905,00 €
Station Echelle - Création d'une station échelle en pied de mur coupe Feu en façade arrière, dimensions largeur 7.00m * 10 ml comprenant le terrassement et le stockage des déblais sur site, la fourniture et pose d'un géotextile, l'empierrement sur 0,40m, couche de finition en calibrés 6/20				
Total Station échelle (par m2)	70	35,10 €	20,0%	2 457,00 €

SARL BL BAT S.A.R.L au capital de 5000 euros

492A Rue de Pernes 62550 SACHIN

tél: 0321036491 // fax: 0321417518 N° Siret : 833 318 470 00014 // N°TVA: FR3083331847000014

e-mail: blbat@orange.fr

Accès Bassin de rétention eaux incendie - Création d'un accès au bassin de récupération des eaux incendie comprenant le terrassement et stockage sur site des déblais, la fourniture et pose d'un géotextile, l'empierrement sur 0,40 m en GNT, couche de finition en calibrés 6/20				
Total Accès bassin de récupération (par m2)	100	35,10 €	20,0%	3 510,00 €
Extension de Voirie et parking PL 2380 m2 - Extension de voirie en enrobés PL et parking VL comprenant les terrassements généraux, une couche de fondation en GNT épaisseur 0,40m, une couche de Grave bitume sur ç cm d'épaisseur, une couche de roulement en enrobés 0/10 sur 6 cm, la fourniture et pose de bordures type T2				
Total Extension voirie et parking (par m2)	2380	60,60 €	20,0%	144 228,00 €
Réseau EP Voirie - Dévoiement des réseaux EP de voirie, - Installation de deux séparateurs à Hydrocarbures TN10 et TN 20, - Réseaux EP pour extension de voirie, - Réseau pour évacuation des eaux d'incendie selon plan fourni. Les prestations comprennent : les tranchées de réseau, les canalisations PVC, les regards et fontes,				
Total Réseaux EP Voirie (par ml)	243	85,70 €	20,0%	20 825,10 €
Traitement des EP de voirie - Installation de 2 séparateurs à hydrocarbures TN 10 et TN 20 compris regards, alarmes et dalle de répartition sous voirie				
Total Traitement EP Voirie (par ENS)	1	22 765,00 €	20,0%	22 765,00 €
Réseaux Divers - Tranchées de réseau pour 4 fourreaux TPC dia 63 mm depuis le coffret électriques jusqu'aux obturateurs et alarme de séparateurs hydrocarbures, compris réfection de sol				
Total Réseaux divers (par ml)	70	86,50 €	20,0%	6 055,00 €
Réfection voirie existante - Sciage des parties endommagées, - Enduit d'étanchéité à l'émulsion de bitume, - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés 0/10 sur 6 cm				
Total Réfection de voirie (par m2)	85	35,10 €	20,0%	2 983,50 €
Marquage au sol - Délimitation des places de parking créés				
Total Marquage au sol (par ens)	1	1 240,00 €	20,0%	1 240,00 €
Total HT				241 838,60 €
Montant TVA (20.00%)				48 367,72 €
Total TTC				290 206,32 €

Escompte pour règlement anticipé de 0% - Pénalité en cas de retard de paiement: 10% du montant et 40 € d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 en vigueur depuis le 1er janvier 2013).

Règlement par virement : IBAN: **FR76 1670 6000 7453 9424 1709 420** BIC: **AGRIFRPP867**

Règlement par chèque : à l'ordre de **BL BAT**

Bon pour accord :

SARL BL BAT S.A.R.L au capital de 5000 euros

492A Rue de Pernes 62550 SACHIN

tél: 0321036491 // fax: 0321417518 N° Siret : 833 318 470 00014 // N°TVA: FR3083331847000014

e-mail: blbat@orange.fr